

## הזמנת עבודה

### צביעת דירה קיימת

- צבעתיקונים:
  - תיקוני טייח
  - תיקוני שפכטל בכל הבית כ 3 ידיים
  - בקירות גבס בחיבורים התקנת רשת שריוןפיבה ו 3 ידיים שפכטל
  - כולל התקנת פינה משתנה\פח בגבס
  - היכן שנעשה טייח פנים החלקה בשפכטל אמריקאי
  - שיוף התיקונים
- לאחר שיוף צביעת "פריימר S" בכל הבית (חומר מקשר למניעת התקלפות הצבעבעתיד)
- צביעת קירות בצבע אקרילי בגוון אחד לבחירה תוצרת "נירלט" \ "טמבור"
- מקלחותשירותים יצבעו בפוליסיד לנמיעת עובש ופטריות
- תקרות יצבעו בפוליסיד לבן
- בניית קיר גבס כ 90 ס"מ חוצץ בין מטבח לסלון
- כולל קילוף שליכט בסלון ותיקון\החלקה ע"פ הצורך
- 
- תחילת העבודה בין התאריכים 19-21 ליוני 2016
- זמן העבודה עד 7 ימי עבודה
- העבודה כוללת את כל החומר השחור כגון: מלט טיט צבעים שפכטל גבס וכד'
- לעבודה יינתן אחריות ל 4 שנים
- העבודה תבטח בביטוח קבלנים כולל צד ג'
- כל הפסולת תפונה ע"י מכולה שתסופק ע"י הקבלן
- בתום העבודה הקבלן מתחייב לנקות את המקום בשלמות
- כל החומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי

- כל מוצרי הגבס תוצרת "אורבונד" בלבד
- החברה המבצעת אחראית להמציא ללקוח ביטוח קבלנים

חתימת הלקוח:

חתימת חברה מבצעת:

בס"ד

שלבי תשלום:

- מקדמה 3,000 ₪
- בגמר תיקונים בכל הבית 3,000 ₪
- בגמר צביעת פריימר בכל הבית 2,000 ₪
- בגמר העבודה 2,530 ₪

סה"כ : 9,000 ₪

מע"מ 17% : 1,530 ₪

סה"כ כולל מע"מ : 10,530 ₪

חתימת הלקוח:

חתימת חברה מבצעת:

